### 平成28年度公益財団法人富山市生活環境サービス事業計画

都市の重要な生活基盤である集合排水処理施設の整備も一段落し、今後はこれらの 処理施設の維持管理がますます重要となってきます。

このため、集合排水処理施設の維持管理事業に力を入れていくとともに、浄化槽等の個別排水処理施設の維持管理やし尿の収集運搬などとあわせて、富山市内の生活排水を処理することにより、公共用水域の水質保全及び向上に寄与してまいります。

また、公益財団法人として、市民の多様化・高度化するニーズに今後も応えていけるよう、平成 24 年度から新たに実施した普及啓発活動を本年度も継続して進めてまいります。

### 1. 環境保全事業(公益目的事業)

### (1)集合排水処理施設の維持管理

#### ◎ 普及啓発活動

本年度も全施設を対象に、放流水の法定水質基準 (BOD20mg/Q以下) について、BOD15mg/Q以下という目標を定めました。

水質基準を向上させる取り組みとして、以下の施設における供用区域内の住 民を対象に、生活排水対策などの普及啓発活動を進めてまいります。

#### (活動内容)

- ① 生活排水対策の必要性やその具体的な方法を記載したパンフレットを 町内会及び小学校を通じて配布します。
- ② 台所等で使用する生活排水対策用資材等を町内会を通じて配布します。

処理施設名	町名	世帯数 (戸)	小学校名	児童数(4年)
新保	南栗山等 6	200	<b>站</b> /P	2.1
新保南	開采田寺り	290	新保	31

### ◎ 集合排水処理施設の維持管理計画

<農業集落排水施設>	巡回点検回数	水質検査回数	汚泥引抜量	
表 1 のNo.1 からNo.14 までの施設	2 回/週	1 回/月		
表1のNo.15からNo.22までの施設	2 回/月	2 回/年	3, 580kℓ	
中継ポンプ場	1回/月	_		
<地域し尿処理施設>	巡回点検回数	水質検査回数	汚泥引抜量	
表 2 のNo.1 からNo.3 までの施設	2 回/週	1 回/月	1 4401-0	
中継ポンプ場	2 四/ 週	_	1, 440kℓ	

※ 汚泥は「つばき園」へ搬入

## (表1)

			中継ポンプ	処理能力	計画水量	管路延長
No.		所在地				
	施設名		場の数	(人)	(m³/日)	(m)
1	打出	打出 62-2	_	590	240. 0	2, 568. 1
2	針原西部	道正 112-2	4	1,080	292.0	5, 409. 5
3	針原東部	浜黒崎 1449	1	340	91.8	3, 792. 7
4	下条	水橋石政 462	8	1, 500	405.0	11, 572. 2
5	上条北部	水橋小出 1348-1	8	1, 190	322.0	9, 518. 4
6	上条南部	水橋曲淵 457-1	6	870	235. 0	8, 784. 7
7	三郷	水橋高堂 158	19	3, 360	908. 0	30, 983. 0
8	太田	関 357-2	10	2,650	715. 5	31, 938. 0
9	新保東	友杉 618	6	2, 320	627. 0	9, 593. 0
10	新保西	別名 406	5	1,000	270. 0	16, 706. 0
11	古沢	栃谷 429	1	2, 530	683. 0	17, 275. 0
12	池多北	池多80-3		1, 360	368. 0	11, 584. 7
13	池多南部	池多 737-1	4	980	264. 7	6, 835. 0
14	熊野・月岡南部	森田 1723	18	1, 950	527.0	27, 344. 0
15	呉羽野田	呉羽野田 26-2		125	34. 0	724. 0
16	利波	大塚北 1-2		70	19. 0	568. 9
17	金山新	金山新南 138-3	_	100	27. 0	1, 038. 9
18	島田	島田 26-2	_	60	16. 2	741. 3
19	楠木	楠木 11-3	_	100	30.0	644. 2
20	水橋堅田	水橋堅田 12-3		160	43. 2	1, 242. 8
21	水橋鏡田	水橋鏡田 2013 先		80	21. 6	980. 6
22	水橋小池·五郎丸	水橋小池 335-1	5	170	45. 9	3, 130. 0

# (表2)

M.	地域し尿処理	武士地	中継ポンプ	処理能力	計画水量	管路延長
No.	施設名	所在地	場の数	(人)	$(m^3/日)$	(m)
1	月岡緑町	月岡西緑町 178	_	3, 150	1, 520	10, 258. 6
2	新保地区	経田 98	_	1,080	300	4, 360. 5
3	新保南地区	栗山 666	3	610	223	5, 172. 7

### (2) 個別排水処理施設の維持管理

### ◎ 普及啓発活動

浄化槽等の個別排水処理施設の処理水は、各家庭等から直接公共用水域等へ 放流されるため、適切な維持管理が極めて重要になりますが、使用者が使い方 を誤ると浄化槽の性能は十分に発揮されません。

よって、本年度も浄化槽の保守点検契約を交わしている一般家庭 525 世帯に対し、引き続き高品質な維持管理を提供するとともに、普及啓発活動として、 浄化槽の正しい使い方及び法定検査 (11条検査) の受検の必要性を記載したパンフレットを配布します。

#### ◎ 個別排水処理施設の維持管理計画

内 訳	保守点検			汚泥引抜量				
内 訳	契約基数	(うち数)	回数	イケルケー次里				
		1	5 回/週					
		2	2 回/週					
		1	4 回/月					
		1	28 回/年					
富山市及び関係施設	22 基	13	1 回/月					
		1	3 回/月					
		1	3 回/年					
		1	4回/年					
		1	6 回/年	3, 665kl				
事業所	46 基	5	1 回/週	(うち、465klは <b>主業医療</b> 物を関				
						3	2 回/月	産業廃棄物汚泥)
		26	1回/月					
		10	6 回/年					
		2	4 回/年					
一般家庭等	525 基	21	12 回/年					
		50	6 回/年					
		454	4 回/年					
合 計	593 基							

※ 汚泥は「つばき園」へ搬入(一部は富山地区広域圏衛生センターへ、産廃は民間処理施設 〜搬入)

## (3) し尿の収集運搬

### ◎ し尿の収集運搬計画

汲取件数(件)	9, 400
うち、仮設トイレ分	2,800
汲取量(k0)	3, 900
搬入先	富山地区広域圏衛生センター

◎ 浄化槽汚泥処理施設「つばき園」の維持管理を行います。 · 予定年間処理量 18,900k@ (2) 下水道処理施設に関する受託業務 ① 下水道終末処理場「倉垣浄水園」の濃縮汚泥を引き抜き、「つばき園」へ搬入 します。 · 予定年間引抜量 2,860kl ② 住重環境エンジニアリング株式会社の受託業務 ・ 水橋浄化センター及び倉垣浄水園の活性炭入替 (3) 雨水排水桝の清掃 ◎ 富山市中心部の下水道雨水管に設けられた雨水排水桝の清掃を行います。 • 実施箇所数 1,092 箇所 ・ 1 箇所あたりの清掃回数 年 2 回 (4) 貯水槽の清掃 ◎ 富山市及び富山市外郭団体の建物に設置された貯水槽の清掃及び水質検査を 行います。

2. 施設の維持管理事業等(収益事業)

(1) つばき園の維持管理

実施の数

・ 1 施設あたりの清掃回数 年1回

6 施設

- (5) 公衆トイレの維持管理
  - ◎ 公園やスポーツ広場に設置された公衆トイレの清掃及び保守点検を行います。
    - ・ 施設の数 68 箇所
    - · 年間延清掃回数 6,300 回
- (6) 駐車場(基本財産)の賃貸
  - ◎ 基本財産土地(富山市牛島本町)の有効活用を図るため、月極駐車場として 整備し、貸し付けを行います。
    - ・ 土地の面積 2,144 ㎡
    - 整備区画数 87 台分